



COMUNE DI PATÙ

PROVINCIA DI LECCE

LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE, ACCESSIBILITA' AI BENI E RESTAURO

CONSERVATIVO DELLA CENTOPIETRE E DELL'APPARATO PITTORICO.

STRALCIO B

VALORIZZAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE E ACCESSIBILITÀ AI BENI

progettisti:

Arch. Mauro Lazzari

coll. Arch. Sara Lagna

Responsabile del progetto di restauro del
monumento

Arch. ANNA MARIA GAGLIARDI

Responsabile per le indagini storico,
bibliografiche e d'archivio del monumento e
analisi del contesto territoriale

Dott.ssa MARIANGELA SAMMARCO

Archeologa del paesaggio e componente del comitato scientifico-organizzativo della

Convenzione per la valorizzazione del patrimonio storico archeologico di Patù stipulata tra

Amministrazione Comunale di Patù, Dipartimento di Beni Culturali dell'Università del Salento

e Soprintendenza Archeologica della Puglia

ELABORATO:

INCIDENZA DELLA

MANODOPERA

EL

11b

scala ---

RIFERIMENTO:

NOTE :

DATA: agosto 2026

COMUNE DI PATU'
Prov. di LECCE

pag. 1

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE,
ACCESSIBILITA' AI BENI E RESTAURO CONSERVATIVO DELLA
CENTOPIETRE E DELL'APPARATO PITTORICO. Stralcio B

COMMITTENTE: COMUNE DI PATU'

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 BAS2026/D3 .09.013.03	Fornitura e posa in opera di basamento di sostegno per palo di pubblica illuminazione prefabbricato in conglomerato cementizio Rck 250, compreso il pozzetto ispezionabile delle dim ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 100x80x100 (per pali di altezza superiore a 6,00 m. di altezza fuori terra) SOMMANO cad	2,00	329,88	659,76	217,19	32,920
2 EL.02	Fornitura e posa in opera di Interfaccia Bluetooth Casambi-DALI (Tipo iGuzzini ZXW1). Funziona con la app Casambi disponibile per dispositivi Apple e Android. L'interfaccia invia i ... ficiente scaricare sul proprio smartphone / tablet l'app Casambi disponibile su App Store e Google Play. Class II; IP66 SOMMANO cadauno	1,00	1'700,00	1'700,00	246,50	14,500
3 EL.03	Fornitura e posa in opera di Proiettore con staffa (Tipo iGuzzini AGORA' 3.UG98.715.0) - Led Warm White - Alimentatore Integrato - Ottica Spot - Ta 25° 38.4W 4119.5lm - 3000K - DAL ... - Colore: Grigio. Completo di rifrattore per distribuzione ellittica, trasparente incolore (Tipo iGuzzini 3.x726.024.0) SOMMANO cadauno	6,00	1'350,00	8'100,00	1'174,50	14,500
4 EL.06	Fornitura e posa in opera di Palo cilindrico in acciaio interrato (Tipo iGuzzini 3.1520.015.0) - H totale 9000mm - H fuori terra 8000mm - diametro del palo Ø120mm - diametro del codolo Ø102mm - Colore: Grigio SOMMANO cadauno	2,00	2'300,00	4'600,00	667,00	14,500
5 EL.07	Fornitura di chiave per portello (Tipo iGuzzini 3.0227.000.0) SOMMANO cadauno	1,00	17,35	17,35	2,52	14,500
6 EL.08	Fornitura e pos in opera dii Morsettiera per pali D=102mm (Tipo iGuzzini 3.1862.000.0) da alloggiare nell'asola palo - ispezione linee in caso di guasto e f.p.o. di spd SOMMANO cadauno	2,00	240,00	480,00	69,60	14,500
7 EL.09	Fornitura e posa in opera di Cappello di chiusura ø120mm per pali con codolo ø102mm - Colore: Grigio (Tipo iGuzzini 3.BZM7.015.0) SOMMANO cadauno	2,00	120,00	240,00	34,80	14,500
8 EL.10	Fornitura e posa in opera di Flangia in alluminio per installazione su pali ø 120 mm - per 1 proiettore MaxiWoody ø260-ø315-ø380/ iPro □192mm - Colore: Grigio (Tipo i Guzzini 3.6012.015.0) SOMMANO cadauno	6,00	135,00	810,00	117,45	14,500
9 EL.14	Fornitura e posa in opera di linea elettrica multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio (norme CEI 20-13 e 20-22 II) siglato FG7OR 0,6/1KV ... e su cavidotto esistente e inoltre tutto quant'altro occorre per dare il lavori finito a perfetta regola d'arte. 4 x 4mm SOMMANO ml.	80,00	15,60	1'248,00	180,96	14,500
10 EL.15	Fornitura e posa in opera di linea elettrica multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio (norme CEI 20-13 e 20-22 II) siglato FG7OR 0,6/1KV ... su cavidotto esistente e inoltre tutto quant'altro occorre per dare il lavori finito a perfetta regola d'arte. 2 x 2,5mm SOMMANO ml.	100,00	4,50	450,00	65,25	14,500
11 EL.16	Fornitura e posa in opera di dispersori di terra in acciaio legato al NCIR o similare con profili stellare SOMMANO cadauno	2,00	35,00	70,00	10,15	14,500
12 EL.17	Fornitura e posa in opera di Rifrattore per distribuzione ellittica - Colore: Trasparente Incolore SOMMANO cadauno	4,00	100,00	400,00	58,00	14,500
13 EL.18	Fornitura e posa in opera di Light Up Family Incasso a pavimento Earth D=144mm Warm White - Ottica Wall Washer 11.6W 444lm - 3000K Colore: Acciaio. Interno chiesa SOMMANO cadauno	2,00	650,00	1'300,00	188,50	14,500
14 EL.19	Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti modello goccia inclusi di paletto da installarsi nel terreno, completi di: - CLOCK STELO H 1200 mm ANTRACITE - PIASTRA INOX CON TIRAFONDI - CLOCK Ø120 15W LED 3000K 40°ANTRAC. DALI					
	A R I P O R T A R E			20'075,11	3'032,42	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			20'075,11	3'032,42	
	SOMMANO cadauno	2,00	1'250,00	2'500,00	362,50	14,500
15 EL.20	Fornitura e posa in opera di armadio in vetroresina incluso di basamento in cls interruttori magnetotermici e orologio astronomico per accensione dello stesso					
	SOMMANO cadauno	1,00	1'670,00	1'670,00	242,15	14,500
16 EL.21	Fornitura e pos ain opera di dispositivo verticale per la comunicazione e valorizzazione (Totem informativo), compreso la rimozione e lo smaltimento di quello esistente. Il dispos ... in calcestruzzo cementizio per il sostegno del totem e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte.					
	SOMMANO a corpo	1,00	1'600,00	1'600,00	232,00	14,500
17 OC.01	Fornitura e posa in opera di cancello con linee minimali e leggere realizzato a due ante in ferro battuto o acciaio corten trattat e cromaticamente integrato al contesto naturale ... i cerniere e serrature e compreso infine ogni onere e magistero per fornire l'opera finita e realizzata a regola d'arte.					
	SOMMANO a corpo	1,00	2'100,00	2'100,00	304,50	14,500
18 PUG2026/01. E01.001.003	Scavo a sezione aperta effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli autome ... nglomerati (calcareni, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e assimilabili), scavabili con benna da roccia					
	SOMMANO m³	8,13	10,51	85,45	41,56	48,640
19 PUG2026/01. E01.027.001	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego					
	SOMMANO m³	1,20	14,54	17,45	15,59	89,370
20 PUG2026/01. E01.033.001	Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio per formazione letto di posa delle tubazioni, eseguita con uso di mezzi meccanici. Sono compresi il trasporto con qualsiasi mezzo, l ... mpattazione meccanica, la bagnatura e necessari ricarichi, la cernita dei materiali. eseguita con uso di mezzi meccanici					
	SOMMANO m³	2,40	43,34	104,02	6,54	6,290
21 PUG2026/01. E01.061.000 a	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, compreso il carico e lo scari ... del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica: per una distanza compresa tra km 5 e 10					
	SOMMANO m³	6,93	12,81	88,77	28,83	32,480
22 PUG2026/01. E01.067.021	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... abilizzazione. CER 17 03 02 - miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01, ad esclusione delle guaine					
	SOMMANO q	36,56	3,83	140,02	0,00	
23 PUG2026/01. E01.071.003	Utilizzo di terre e rocce da scavo, prive di sostanze pericolose, per interventi di reimpiego ambientale quali reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, sostituzione di mat ... 027 e correlate. Utilizzo di terre e rocce da scavo già movimentate e accatastate in sito, prive di sostanze pericolose.					
	SOMMANO m³	6,93	14,35	99,45	42,28	42,520
24 PUG2026/03. INF01.015.0 03	Sottofondazione stradale, compresa la fornitura del materiale, la lavorazione e compattazione dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere il 95% della prova AASHO modif ... a dare il lavoro finito a regola d'arte da misurarsi a materiale costipato in misto granulometrico con leganti naturali					
	SOMMANO m³	2,40	33,68	80,83	9,15	11,320
25 PUG2026/03. INF01.039.0 01	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 1 ... caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione spessore compreso fino a 5 cm					
	SOMMANO m²	12,00	16,24	194,88	28,90	14,830
26 PUG2026/03. INF01.039.0 03	Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 1 ... caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione per ogni cm in più di spessore					
	SOMMANO m²	24,00	3,18	76,32	11,57	15,160
	A R I P O R T A R E			28'832,30	4'357,99	

[illegible]