



COMUNE DI PATÙ

PROVINCIA DI LECCE

LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE, ACCESSIBILITA' AI BENI E RESTAURO

CONSERVATIVO DELLA CENTOPIETRE E DELL'APPARATO PITTORICO.

STRALCIO B

VALORIZZAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE E ACCESSIBILITÀ AI BENI

progettisti:

Arch. Mauro Lazzari

coll. Arch. Sara Lagna

Responsabile del progetto di restauro del
monumento

Arch. ANNA MARIA GAGLIARDI

Responsabile per le indagini storico,
bibliografiche e d'archivio del monumento e
analisi del contesto territoriale

Dott.ssa MARIANGELA SAMMARCO

Archeologa del paesaggio e componente del comitato scientifico-organizzativo della

Convenzione per la valorizzazione del patrimonio storico archeologico di Patù stipulata tra

Amministrazione Comunale di Patù, Dipartimento di Beni Culturali dell'Università del Salento

e Soprintendenza Archeologica della Puglia

ELABORATO:

INCIDENZA DELLA SICUREZZA

EL

12b

scala ---

RIFERIMENTO:

NOTE :

DATA: agosto 2026

COMUNE DI PATU'
Prov. di LECCE

pag. 1

COMPUTO METRICO ONERI DELLA SICUREZZA

OGGETTO: LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE,
ACCESSIBILITA' AI BENI E RESTAURO CONSERVATIVO DELLA
CENTOPIETRE E DELL'APPARATO PITTORICO. Stralcio B

COMMITTENTE: COMUNE DI PATU'

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 PUG2026/09. S03.011.007	Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sosteg ... ato fissati nel terreno a distanza di 1 m altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	4,45	267,00
2 PUG2026/09. S03.011.009	Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sosteg ... sati nel terreno a distanza di 1 m allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	6,41	384,60
3 PUG2026/09. S03.089.001	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, ... regante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile vedi voce					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	132,26	132,26
4 PUG2026/09. S03.141.001	Box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo ... ire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori Dimensioni esterne massime m 2,60 x 3,40 x 2,20: per il primo mese o frazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	122,45	122,45
5 PUG2026/09. S02.025.001	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2,53	2,53
6 PUG2026/09. S02.043.001	Tabelle lavori da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I per tutto il periodo dei lavori					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22,50	22,50
7 PUG2026/09. S02.001.001	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile 350 x 350 mm					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	0,32	0,96
8 PUG2026/09.	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo							
	A R I P O R T A R E							932,30

