



COMUNE DI PATÙ

PROVINCIA DI LECCE

LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE, ACCESSIBILITA' AI BENI E RESTAURO

CONSERVATIVO DELLA CENTOPIETRE E DELL'APPARATO PITTORICO.

STRALCIO A

IL RESTAURO CONSERVATIVO DELLE CENTOPIETRE E DELL'APPARATO PITTORICO

progettisti:

Arch. Mauro Lazzari

coll. Arch. Sara Lagna

Responsabile del progetto di restauro del
monumento

Arch. ANNA MARIA GAGLIARDI

Responsabile per le indagini storico,
bibliografiche e d'archivio del monumento e
analisi del contesto territoriale

Dott.ssa MARIANGELA SAMMARCO

Archeologa del paesaggio e componente del comitato scientifico-organizzativo della

Convenzione per la valorizzazione del patrimonio storico archeologico di Patù stipulata tra

Amministrazione Comunale di Patù, Dipartimento di Beni Culturali dell'Università del Salento

e Soprintendenza Archeologica della Puglia

ELABORATO:

COMPUTO METRICO

ESTIMATIVO

EL

05a

scala ---

RIFERIMENTO:

NOTE :

DATA: agosto 2026

COMUNE DI PATU'
Prov. di LECCE

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE,
ACCESSIBILITA' AI BENI E RESTAURO CONSERVATIVO DELLA
CENTOPIETRE E DELL'APPARATO PITTORICO. Stralcio A

COMMITTENTE: COMUNE DI PATU'

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CENTOPIETRE (SpCat 1)							
1 / 1	IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE realizzazione di impianto elettrico e di messa a terra per il cantiere. Il prezzo è comprensivo della fornitura e posa in opera dei quadri elettrici ... nno eseguiti da ditta qualificata che dovrà rilasciare Certificazione di conformità ai sensi della normativa vigente.					12,00		
20/06/2017	- Quadro elettrico di cantiere previsto per la durata dei lavori					12,00	150,00	1'800,00
	SOMMANO Nolo per mese							
2 / 2	MODULO PREFABBRICATO POLIFUNZIONALE DA CANTIERE con le seguenti caratteristiche: a) struttura portante, costituita da telaio di base superiore ed inferiore e montanti in profilati ... ttive utenze, cavetto per la messa a terra. Con tutti i componenti a norma CEI; Delle dimensioni di mt. 5,00x2,50x2,50.					365,00		
20/06/2017	- Moduli per spogliatoi e attività di servizio di cantiere					365,00	11,95	4'361,75
	SOMMANO Nolo per giorno							
3 / 3	CELLULA BAGNO, inseribile in qualsiasi modulo prefabbricato descritto nella voce precedente, realizzata con pavimento in vetroresina, n° wc e n° 1 lavabo in ceramica smaltata compl ... stas per illuminazione ed areazione naturale. Delle dimensioni nette interne di mt. 1,30x 1,10. dato a nolo giornaliero					365,00		
20/06/2017	Due cellule bagno una per uomini e una per donne per tutta la durata dei lavori					365,00	7,05	2'573,25
	SOMMANO Nolo per giorno							
4 / 4	RECINZIONE CANTIERE CON RETE IN POLIETILENE recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità, di altezza pari a 1,00 m, di peso non inferiore a ... etti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m. 1,5 compreso onere per nolo, montaggio e smontaggio							
20/06/2017	Recinzione area di cantiere zona antistante la chiesa		50,00		1,000	50,00		
	delimitazione area di scavo lato sulla via Aldo Moro		128,00		1,000	128,00		
	lato di delimitazione con terreni adiacenti		95,00		1,000	95,00		
	SOMMANO mq					273,00	2,70	737,10
5 / 5	IMPALCATURA METALLICA fornitura e posa in opera di andito con ponteggi metallici costruiti in opera secondo le norme di sicurezza e prevenzione infortuni, di larghezza idonea a ... a qualsiasi altezza. Da misurarsi con proiezione su superficie piana una sola volta per tutta la durata dei lavori							
20/06/2017	Impalcatura su tutta la zona perimetrale dell'ipogeo							
	prospetto est e prospetto nord	2,00	7,50		4,000	60,00		
	prospetto sud e prospetto ovest	2,00	5,00		4,000	40,00		
	SOMMANO mq					100,00	16,50	1'650,00
6 / 6	COPERTURA PROVVISORIA IMPALCATO eseguita per garantire la protezione totale dell' ipogeo tale da preservare il sito dalle piogge per tutta la durata dei lavori, realizzata con t ... ventuali sottomisure in legno per ancoraggio, il nolo per tutta la durata dei lavori, e lo smontaggio ad opera ultimata.							
20/06/2017	copertura su tutto l'impalcato	1,00	10,00	7,400		74,00		
	SOMMANO mq					74,00	35,00	2'590,00
7 / 7	SCAVO A MANO da eseguirsi con particolare cura per la rimessa in							
	A R I P O R T A R E							13'712,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'712,10
20/06/2017	luce di strutture originarie, da effettuarsi anche in difficile condizioni operative. Compresa l'accurata pulizia d ... o dello scavo. Valutato in sezione effettiva ed escluso il rinterro. Eseguito sia all'interno che all'esterno del sito scavo perimetrale esterno zona antistante le pareti a est e a nord zona antistante le pareti a ovest e sud superficie di calpestio interna	2,00	9,50 5,00 6,50	1,000 1,000 4,000	0,600 0,600 0,600	11,40 3,00 15,60		
	SOMMANO mc					30,00	205,00	6'150,00
8 / 8 20/06/2017	REVISIONE GENERALE PARAMENTO MURARIO E COPERTURA IN PIETRA di qualsiasi natura e dimensione interni ed esterni da eseguire a qualsiasi altezza , avendo cura di conservare la patina ... e superficiale dei depositi con scarsa aderenza al substrato presenti sull'intera superficie, a mezzo d'aria compressa. Revisione paramento murario, prospetti nord e sud prospetti a est e ovest (misure medie per l'altezza) superficie della copertura	2,00 2,00 1,00	5,00 7,25 7,25	4,930	2,000 1,700	20,00 24,65 35,74		
	SOMMANO mq					80,39	16,00	1'286,24
9 / 9 20/06/2017	TRASPORTO A RIFIUTO alle pubbliche discariche di materiali proveniente da scavi, demolizioni e tagli di muratura, da effettuare con qualsiasi mezzo ed a qualunque distanza, compreso il carico e scarico a mano sui mezzi di trasporto. Allontanamento materiale di risulta non reimpiegabile a stima					36,00		
	SOMMANO mc					36,00	65,00	2'340,00
10 / 10 20/06/2017	SCARNITURA, STUCCATURA E STILATURA dei giunti di 10 murature in conci di tufo o di pietra con filari di altezza superiore a cm. 25 con malta idraulica a basso contenuto di sali, ca ... alta idraulica ed eventuale materiale di riempimento (per uno strato di livellamento), tra elementi e parti adiacenti. Vedi voce n° 8 [mq 80.39]					80,39		
	SOMMANO mq					80,39	60,00	4'823,40
11 / 11 20/06/2017	CONSOLIDAMENTO E RICOMPOSIZIONE anche a cucì - scuci di paramento murario compreso la copetrura eseguito con impasto di malta a base di calce idraulica naturale e polvere di pie l trasporto nella diversa ubicazione. Operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra, da valutare al singolo frammento. Intervento sul prospetto sud localizzato con i punti da 1 a 4 Intervento sul prospetto est localizzato con i punti da 5 a 7 Intervento sul prospetto ovest localizzato con i punti da 8 a 16 Intervento sul prospetto nord localizzato con i punti da 16 a 23					4,00 3,00 9,00 7,00		
	SOMMANO cadauno					23,00	125,00	2'875,00
12 / 12 20/06/2017	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIETRA DA TAGLIO per la formazione di elementi architettonici a sagoma semplicemente squadrate per architravi e stipiti e simili da collocare a qualsi ... a di polvere di pietra e grassello di calce viva. da misurarsi asul minimo parallelepipedo circoscritto a ciascun pezzo. Ricostruzione dell' apertura ingresso lato sud stipite da integrare con pezzi opportunamente sagomati architrave	1,00 1,00 1,00	0,30 0,30 0,30	0,200 0,200 0,200	1,700 1,300 1,400	0,10 0,08 0,08		
	SOMMANO mc					0,26	2'300,00	598,00
13 / 13	FORMAZIONE COPERTINA DI PROTEZIONE eseguita su qualsiasi struttura roccia di sedime, fondazioni o muratura in elevazione,							
	A R I P O R T A R E							31'784,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							31'784,74
20/06/2017	compopsta da un primo strato con impasto di calce idrau... .. uadro per ogni cm di spessore. zona perimetrale dell'ipogeo copertina a ridosso dell'attacco fondazione piano di sedime pareti lati nord - est n. 2 x spessore medio di 5 cm pareti lati ovest e sud, n. 2 spessore mediio di 5 cm copertina sulla muratura a doppio paramento spessore medio 5 cm	10,00 10,00 5,00	9,00 5,00 7,50	0,500 0,500 0,180		45,00 25,00 6,75		
	SOMMANO cm/m2					76,75	15,00	1'151,25
14 / 14	FORMAZIONE DI AREA DI RISPETTO ESEGUITO CON UNO STRATO DI RIEMPIMENTO IN GHIAIA di mare o fiume da realizzare nella zona circostante l' ipogeo per una larghezza di un metro e una p ... m. Compreso il trasporto lo spandimento e qualsiasi altro onere e magistero fascia perimetrale a ridosso delle murature prospetti est e nord prospetti sud e ovest	2,00 2,00	9,50 5,00	1,000 1,000	0,150 0,150	2,85 1,50		
20/06/2017						4,35	85,00	369,75
	SOMMANO mc							
15 / 15	FORNITURA E POSA IN OPERA DI METODO DEUMIDIFICANTE AQUAPOL per il prosciugamneto definitivo dei muri soggetti a patologia di umidità di risalita capillare, basata sull'utilizzo de ... ll'umidità per risalita capillare e garanzia sul funzionamento del dispositivo di 20 anni - per superfici sino a 50 mq. Intervento sulle murature perimetrali dell'ipogeo		25,00		2,000	50,00		
20/06/2017						50,00	128,00	6'400,00
	SOMMANO mq							
16 / 16	RIMOZIONE E RISISTEMAZIONE DI BASOLE IN PIETRAME CALCAREO, con picchettatura delle stesse, previa realizzazione del sottofondo con materiale arido e sigillatura degli interstizi. ricostruzione pavimentazione circostante la chiesa					145,00		
20/06/2017						145,00	85,00	12'325,00
	SOMMANO mq							
17 / 17	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE DI PIETRA calcarea dura proveniente dalle cave di Soletto, previa accettazione della D.L.,aventi spessore di cm 4 delle dimensioni tra 15-30 enti di basolato esistente nella zona oggetto di intervento per l'adeguamento alla nuova pendenza della pavimentazione. Pavimentazione dell' area circostante l'ipogeo					197,00		
20/06/2017						197,00	165,00	32'505,00
	SOMMANO mq							
18 / 18	RICOSTRUZIONE DI VECCHIE MURATURE A SECCO su manufatti verticali o inclinati di qualsiasi forma planimetrica, con pietrame in loco (o da cave di prestito) con o senza malta cement ... canico perchè situato in zona disagiata e priva di adeguate strutture viarie. Muro con altezza max fuori terra 1,50 mt. Muratura a secco esistente zona circostante l'ipogeo		46,00	0,700		32,20		
20/06/2017						32,20	130,00	4'186,00
	SOMMANO mc							
19 / 19	FORMAZIONE DI MURI A SECCO in pietrame di calcare duro, proveniente da cave locali, compresa la rimozione e messa in opera di quelli crollati o pericolanti necessari per l'esecuz a perfetta regola d'arte che sarà computato con la sola esclusione delle traverse di coronamento a conteggiarsi a parte. delimitazione area sulla via Aldo Moro delimitazione area confinante con i fondi limitrofi		303,00 48,00	0,600 0,600	1,200 1,200	218,16 34,56		
20/06/2017						252,72	189,00	47'764,08
	SOMMANO mc							
	A R I P O R T A R E							136'485,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							141'971,85
	LAVORI DI RESTAURO AFFRESCHI CENTOPIETRE (SpCat 2)							
24 / 24 20/06/2017	DISINFESTAZIONE mediante applicazione di biocida (erbicida) e successiva accurata rimozione manuale di macro piante con pinza a becco largo, dopo 48 ore, previa inumidazione della radice senza arrecare danno al piano di calpestio originale. superficie pittorica					0,36		
	SOMMANO mq					0,36	40,12	14,44
25 / 25 20/06/2017	PRECONSOLIDAMENTO delle superfici litiche interessate da fenomeni di distacco, scrsa adesione e pericolo di caduta. Le parti sensibilmente distaccate dal supporto murario retrostan ... ci di malta a dase di calce idraulica del tipo NHL 3.5 sotto squadro, e nel punto di maggior rischio e scarsa planarità. superficie con pitture murali					20,93		
	SOMMANO mq					20,93	74,35	1'556,15
26 / 26 20/06/2017	FISSAGGIO PRELIMINARE E PROVVISORIO DELLE SUPERFICI DIPINTE E/O DECORATE. Le parti sensibilmente distaccate dal supporto murario retrostante saranno fatte riaderire con velinatura ... gli oneri relativi alla successiva rimozione della velinatura ed eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici. pitture murali					7,17		
	SOMMANO mq					7,17	74,35	533,09
27 / 27 20/06/2017	RIMOZIONE DEPOSITI SUPERFICIALI incoerenti o parzialmente coerenti (quali terriccio ect.) a secco, con pennelli e spazzole a setola morbida. L'intervento riguarderà tutte le superf ... one in malta; durante le operazioni si avrà cura di asportare le parti pulverulenti dei licheni senza rimuovere le ife. superficie con pitture murali					59,81		
	SOMMANO mq					59,81	13,82	826,57
28 / 28 20/06/2017	OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO DI FESSURE, MANCANZE PROFONDE E SACCHE di vuoto con strato di profondità e idoneo materiale di riempimento costituito da miscela di malta idraulica di ... icolante idroalcolica** e successiva disinfestazione delle cavità con lavaggi di prodotto biocida in soluzione acquosa. superficie con pitture murali					8,76		
	SOMMANO mq					8,76	1'632,82	14'303,50
29 / 29 20/06/2017	DISINFEZIONE DI SUPERFICIE LAPIDEA interessata dal diffuso attacco biologico mediante applicazione di biocida, successivi lavaggi per eliminare il prodotto ove necessario, accurata ... su indicazione della D.L. e dell'Alta Sorveglianza: Inclusi oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti. superficie lapidea					38,87		
	SOMMANO mq					38,87	160,37	6'233,58
30 / 30 20/06/2017	MICROSTUCCATURA delle parti superficiali con calce idraulica e inerti idonei, dei lembi perimetrali, delle intercapedini laterali delle varie stratificazioni presenti, anche nei ca ... enti e degradate con consolidante a base di silicato d'Etile ed agenti preservanti, in soluzione di Alcool Isopropilico. superficie pitture murali					23,92		
	A R I P O R T A R E					23,92		165'439,18

[illegible]