



COMUNE DI PATÙ

PROVINCIA DI LECCE

LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE, ACCESSIBILITA' AI BENI E RESTAURO

CONSERVATIVO DELLA CENTOPIETRE E DELL'APPARATO PITTORICO.

STRALCIO A

IL RESTAURO CONSERVATIVO DELLE CENTOPIETRE E DELL'APPARATO PITTORICO

progettisti:

Arch. Mauro Lazzari

coll. Arch. Sara Lagna

Responsabile del progetto di restauro del
monumento

Arch. ANNA MARIA GAGLIARDI

Responsabile per le indagini storico,
bibliografiche e d'archivio del monumento e
analisi del contesto territoriale

Dott.ssa MARIANGELA SAMMARCO

Archeologa del paesaggio e componente del comitato scientifico-organizzativo della

Convenzione per la valorizzazione del patrimonio storico archeologico di Patù stipulata tra

Amministrazione Comunale di Patù, Dipartimento di Beni Culturali dell'Università del Salento

e Soprintendenza Archeologica della Puglia

ELABORATO:

ELENCO PREZZI

EL

06a

scala ---

RIFERIMENTO:

NOTE :

DATA: agosto 2026

ELENCO PREZZI

OGGETTO: LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE,
ACCESSIBILITA' AI BENI E RESTAURO CONSERVATIVO DELLA
CENTOPIETRE E DELL'APPARATO PITTORICO. Stralcio A

COMMITTENTE: COMUNE DI PATU'

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1	IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE realizzazione di impianto elettrico e di messa a terra per il cantiere. Il prezzo è comprensivo della fornitura e posa in opera dei quadri elettrici ... aranno eseguiti da ditta qualificata che dovrà rilasciare Certificazione di conformità ai sensi della normativa vigente. euro (centocinquanta/00)	Nolo per mese	150,00
Nr. 2	MODULO PREFABBRICATO POLIFUNZIONALE DA CANTIERE con le seguenti caratteristiche: a) struttura portante, costituita da telaio di base superiore ed inferiore e montanti in profilati ... ettive utenze, cavetto per la messa a terra. Con tutti i componenti a norma CEI; Delle dimensioni di mt. 5,00x2,50x2,50. euro (undici/95)	Nolo per giorno	11,95
Nr. 3	CELLULA BAGNO, inseribile in qualsiasi modulo prefabbricato descritto nella voce precedente, realizzata con pavimento in vetroresina, n° wc e n° 1 lavabo in ceramica smaltata compl ... stas per illuminazione ed areazione naturale. Delle dimensioni nette interne di mt. 1,30x 1,10. dato a nolo giornaliero euro (sette/05)	Nolo per giorno	7,05
Nr. 4	RECINZIONE CANTIERE CON RETE IN POLIETILENE recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità, di altezza parti a 1,00 m, di peso non inferiore a ... etti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m. 1,5 compreso onere per nolo, montaggio e smontaggio euro (due/70)	mq	2,70
Nr. 5	IMPALCATURA METALLICA fornitura e posa in opera di andito con ponteggi metallici costruiti in opera secondo le norme di sicurezza e prevenzione infortuni, di larghezza idonea a ra ... a qualsiasi altezza. Da misurarsi con proiezione su superficie piana una sola volta per tutta la durata dei lavori euro (sedici/50)	mq	16,50
Nr. 6	COPERTURA PROVVISORIA IMPALCATO eseguita per garantire la protezione totale dell' ipogeo tale da preservare il sito dalle piogge per tutta la durata dei lavori, realizzata con t ... eventuali sottomisure in legno per ancoraggio, il nolo per tutta la durata dei lavori, e lo smontaggio ad opera ultimata. euro (trentacinque/00)	mq	35,00
Nr. 7	SCAVO A MANO da eseguirsi con particolare cura per la rimessa in luce di strutture originarie, da effettuarsi anche in difficili condizioni operative. Compresa l'accurata pulizia d ... rso dello scavo. Valutato in sezione effettiva ed escluso il rinterro. Eseguito sia all'interno che all'esterno del sito euro (duecentocinque/00)	mc	205,00
Nr. 8	REVISIONE GENERALE PARAMENTO MURARIO E COPERTURA IN PIETRA di qualsiasi natura e dimensione interni ed esterni da eseguire a qualsiasi altezza , avendo cura di conservare la patina ... ne superficiale dei depositi con scarsa aderenza al substrato presenti sull'intera superficie, a mezzo d'aria compressa. euro (sedici/00)	mq	16,00
Nr. 9	TRASPORTO A RIFIUTO alle pubbliche discariche di materiali proveniente da scavi, demolizioni e tagli di muratura, da effettuare con qualsiasi mezzo ed a qualunque distanza, compreso il carico e scarico a mano sui mezzi di trasporto. euro (sessantacinque/00)	mc	65,00
Nr. 10	SCARNITURA, STUCCATURA E STILATURA dei giunti di 10 murature in conci di tufo o di pietra con filari di altezza superiore a cm. 25 con malta idraulica a basso contenuto di sali, calce ... malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento (per uno strato di livellamento), tra elementi e parti adiacenti. euro (sessanta/00)	mq	60,00
Nr. 11	CONSOLIDAMENTO E RICOMPOSIZIONE anche a cucì - scuci di paramento murario compreso la copertura eseguito con impasto di malta a base di calce idraulica naturale e polvere di pie ... l trasporto nella diversa ubicazione. Operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra, da valutare al singolo frammento. euro (centoventicinque/00)	cadauno	125,00
Nr. 12	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIETRA DA TAGLIO per la formazione di elementi architettonici a sagoma semplicemente squadrati per architravi e stipiti e simili da collocare a qualsi ... a di polvere di pietra e grassello di calce viva. da misurarsi asul minimo parallelepipedo circoscritto a ciascun pezzo. euro (duemilatrecento/00)	mc	2'300,00
Nr. 13	FORMAZIONE COPERTINA DI PROTEZIONE eseguita su qualsiasi struttura roccia di sedime, fondazioni o muratura in elevazione, composta da un primo strato con impasto di calce idrau... allontamento e impedendone il ristagno circostante alla costruzione. Da pagarsi a metro quadro per ogni cm di spessore. zona perimetrale dell'ipogeo copertina a ridosso dell'attacco fondazione piano di sedime euro (quindici/00)	cm/m2	15,00
Nr. 14	FORMAZIONE DI AREA DI RISPETTO ESEGUITO CON UNO STRATO DI RIEMPIMENTO IN GHIAIA di mare o fiume da realizzare nella zona circostante l' ipogeo per una larghezza di un metro e una profondità media di 15 cm. Compreso il trasporto lo spandimento e qualsiasi altro onere e magistero fascia perimetrale a ridosso delle murature euro (ottantacinque/00)	mc	85,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 15	FORNITURA E POSA IN OPERA DI METODO DEUMIDIFICANTE AQUAPOL per il prosciugamento definitivo dei muri soggetti a patologia di umidità di risalita capillare, basata sull'utilizzo de ... ll'umidità per risalita capillare e garanzia sul funzionamento del dispositivo di 20 anni - per superfici sino a 50 mq. euro (centoventiotto/00)	mq	128,00
Nr. 16	RIMOZIONE E RISISTEMAZIONE DI BASOLE IN PIETrame CALCAREO, con picchettatura delle stesse, previa realizzazione del sottofondo con materiale arido e sigillatura degli interstizi. euro (ottantacinque/00)	mq	85,00
Nr. 17	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE DI PIETRA calcarea dura proveniente dalle cave di Soletto, previa accettazione della D.L., aventi spessore di cm 4 delle dimensioni tra 15-30 ... menti di basolato esistente nella zona oggetto di intervento per l'adeguamento alla nuova pendenza della pavimentazione. euro (centosessantacinque/00)	mq	165,00
Nr. 18	RICOSTRUZIONE DI VECCHIE MURATURE A SECCO su manufatti verticali o inclinati di qualsiasi forma planimetrica, con pietrame in loco (o da cave di prestito) con o senza malta cement ... canico perchè situato in zona disagiata e priva di adeguate strutture viarie. Muro con altezza max fuori terra 1,50 mt. euro (centotrenta/00)	mc	130,00
Nr. 19	FORMAZIONE DI MURI A SECCO in pietrame di calcare duro, proveniente da cave locali, compresa la rimozione e messa in opera di quelli crollati o pericolanti necessari per l'esecuzione ... a perfetta regola d'arte che sarà computato con la sola esclusione delle traverse di coronamento a conteggiarsi a parte. euro (centoottantanove/00)	mc	189,00
Nr. 20	IMPIANTO ELETTRICO realizzazione di impianto di illuminazione interna dell'ambiente oggetto di intervento mediante le seguenti opere; fornitura e posa in opera di tubazione flessibile ... tiva qualità, di prima scelta e conformi alla normativa vigente e sottoposte alla preventiva accettazione della D.L. euro (duemilaottocento/00)	a corpo	2'800,00
Nr. 21	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LEGNO MASSELLO Rovere slavonia per la formazione del piano di calpestio all'interno dell'Ipogeo come da disegno e dettagli allegati, costituito d ... mposta da 5 travi sempre in legno di Rovere Slavonia di dimensioni di cm 15x15 e lunghezza m.2,50 a interasse di cm 85. euro (novecentoventicinque/00)	mc	925,00
Nr. 22	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRO cristallo trasparente di sicurezza con interposta pellicola di PVB, dello spessore di 21 mm 10+1+10mm. euro (centoventicinque/00)	mq	125,00
Nr. 23	ESAME ENDOSCOPICO per la valutazione della muratura retrostante, della presenza di fessurazioni rilevanti e per la verifica degli spessori: Si fornisce la lettura, la documentazione fotografica, la rappresentazione schematica della muratura e l'ubicazione della prova su adeguata base grafica: euro (quattrocentodieci/01)	mq	402,01
Nr. 24	DISINFESTAZIONE mediante applicazione di biocida (erbicida) e successiva accurata rimozione manuale di macro piante con pinza a becco largo, dopo 48 ore, previa inumidazione della radice senza arrecare danno al piano di calpestio originale. euro (quaranta/12)	mq	40,12
Nr. 25	PRECONSOLIDAMENTO delle superfici litiche interessate da fenomeni di distacco, scarsa adesione e pericolo di caduta. Le parti sensibilmente distaccate dal supporto murario retrostante ... ci di malta a base di calce idraulica del tipo NHL 3.5 sotto squadra, e nel punto di maggior rischio e scarsa planarità. euro (settantaquattro/35)	mq	74,35
Nr. 26	FISSAGGIO PRELIMINARE E PROVVISORIO DELLE SUPERFICI DIPINTE E/O DECORATE. Le parti sensibilmente distaccate dal supporto murario retrostante saranno fatte riaderire con velinatura ... gli oneri relativi alla successiva rimozione della velinatura ed eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici. euro (settantaquattro/35)	mq	74,35
Nr. 27	RIMOZIONE DEPOSITI SUPERFICIALI incoerenti o parzialmente coerenti (quali terriccio ect.) a secco, con pennelli e spazzole a setola morbida. L'intervento riguarderà tutte le superfici ... one in malta; durante le operazioni si avrà cura di asportare le parti pulverulenti dei licheni senza rimuovere le ife. euro (tredici/82)	mq	13,82
Nr. 28	OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO DI FESSURE, MANCANZE PROFONDE E SACCHE di vuoto con strato di profondità e idoneo materiale di riempimento costituito da miscela di malta idraulica di ... icolante idroalcolica** e successiva disinfestazione delle cavità con lavaggi di prodotto biocida in soluzione acquosa. euro (millesecentotrentadue/82)	mq	1'632,82
Nr. 29	DISINFEZIONE DI SUPERFICIE LAPIDEA interessata dal diffuso attacco biologico mediante applicazione di biocida, successivi lavaggi per eliminare il prodotto ove necessario, accurata ... su indicazione della D.L. e dell'Alta Sorveglianza: Inclusi oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti. euro (centosessanta/37)	mq	160,37
Nr. 30	MICROSTUCCATURA delle parti superficiali con calce idraulica e inerti idonei, dei lembi perimetrali, delle intercapedini laterali delle		

[illegible]