



COMUNE DI PATÙ

PROVINCIA DI LECCE

LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE, ACCESSIBILITA' AI BENI E RESTAURO

CONSERVATIVO DELLA CENTOPIETRE E DELL'APPARATO PITTORICO.

STRALCIO A

IL RESTAURO CONSERVATIVO DELLE CENTOPIETRE E DELL'APPARATO PITTORICO

progettisti:

**Arch. Mauro Lazzari**

coll. Arch. Sara Lagna

Responsabile del progetto di restauro del  
monumento

**Arch. ANNA MARIA GAGLIARDI**

Responsabile per le indagini storico,  
bibliografiche e d'archivio del monumento e  
analisi del contesto territoriale

**Dott.ssa MARIANGELA SAMMARCO**

Archeologa del paesaggio e componente del comitato scientifico-organizzativo della

Convenzione per la valorizzazione del patrimonio storico archeologico di Patù stipulata tra

Amministrazione Comunale di Patù, Dipartimento di Beni Culturali dell'Università del Salento

e Soprintendenza Archeologica della Puglia

ELABORATO:

COMPUTO METRICO

ESTIMATIVO

EL

05a

scala ---

RIFERIMENTO:

NOTE :

DATA: agosto 2026

**COMUNE DI PATU'**  
Prov. di LECCE

pag. 1

## **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE,  
ACCESSIBILITA' AI BENI E RESTAURO CONSERVATIVO DELLA  
CENTOPIETRE E DELL'APPARATO PITTORICO. Stralcio A

**COMMITTENTE:** COMUNE DI PATU'

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DIMENSIONI |        |       |        | Quantità | IMPORTI  |           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|--------|----------|----------|-----------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | par.ug.    | lung.  | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE    |
|                     | <b>R I P O R T O</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |        |       |        |          |          |           |
|                     | <b>LAVORI A CORPO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |        |       |        |          |          |           |
|                     | <b>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CENTOPIETRE (SpCat 1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |            |        |       |        |          |          |           |
| 1 / 1               | IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE realizzazione di impianto elettrico e di messa a terra per il cantiere. Il prezzo è comprensivo della fornitura e posa in opera dei quadri elettrici ... nno eseguiti da ditta qualificata che dovrà rilasciare Certificazione di conformità ai sensi della normativa vigente.    |            |        |       |        | 12,00    |          |           |
| 20/06/2017          | - Quadro elettrico di cantiere previsto per la durata dei lavori                                                                                                                                                                                                                                                 |            |        |       |        | 12,00    | 150,00   | 1'800,00  |
|                     | SOMMANO Nolo per mese                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |        |       |        |          |          |           |
| 2 / 2               | MODULO PREFABBRICATO POLIFUNZIONALE DA CANTIERE con le seguenti caratteristiche: a) struttura portante, costituita da telaio di base superiore ed inferiore e montanti in profilati ... ttive utenze, cavetto per la messa a terra. Con tutti i componenti a norma CEI; Delle dimensioni di mt. 5,00x2,50x2,50.  |            |        |       |        | 365,00   |          |           |
| 20/06/2017          | - Moduli per spogliatoi e attività di servizio di cantiere                                                                                                                                                                                                                                                       |            |        |       |        | 365,00   | 11,95    | 4'361,75  |
|                     | SOMMANO Nolo per giorno                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |        |       |        |          |          |           |
| 3 / 3               | CELLULA BAGNO, inseribile in qualsiasi modulo prefabbricato descritto nella voce precedente, realizzata con pavimento in vetroresina, n° wc e n° 1 lavabo in ceramica smaltata compl ... stas per illuminazione ed areazione naturale. Delle dimensioni nette interne di mt. 1,30x 1,10. dato a nolo giornaliero |            |        |       |        | 365,00   |          |           |
| 20/06/2017          | Due cellule bagno una per uomini e una per donne per tutta la durata dei lavori                                                                                                                                                                                                                                  |            |        |       |        | 365,00   | 7,05     | 2'573,25  |
|                     | SOMMANO Nolo per giorno                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |        |       |        |          |          |           |
| 4 / 4               | RECINZIONE CANTIERE CON RETE IN POLIETILENE recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità, di altezza pari a 1,00 m, di peso non inferiore a ... etti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m. 1,5 compreso onere per nolo, montaggio e smontaggio    |            |        |       |        |          |          |           |
| 20/06/2017          | Recinzione area di cantiere zona antistante la chiesa                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 50,00  |       | 1,000  | 50,00    |          |           |
|                     | delimitazione area di scavo lato sulla via Aldo Moro                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 128,00 |       | 1,000  | 128,00   |          |           |
|                     | lato di delimitazione con terreni adiacenti                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 95,00  |       | 1,000  | 95,00    |          |           |
|                     | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |        |       |        | 273,00   | 2,70     | 737,10    |
| 5 / 5               | IMPALCATURA METALLICA fornitura e posa in opera di andito con ponteggi metallici costruiti in opera secondo le norme di sicurezza e prevenzione infortuni, di larghezza idonea a ... a qualsiasi altezza. Da misurarsi con proiezione su superficie piana una sola volta per tutta la durata dei lavori          |            |        |       |        |          |          |           |
| 20/06/2017          | Impalcatura su tutta la zona perimetrale dell'ipogeo                                                                                                                                                                                                                                                             |            |        |       |        |          |          |           |
|                     | prospetto est e prospetto nord                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,00       | 7,50   |       | 4,000  | 60,00    |          |           |
|                     | prospetto sud e prospetto ovest                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,00       | 5,00   |       | 4,000  | 40,00    |          |           |
|                     | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |        |       |        | 100,00   | 16,50    | 1'650,00  |
| 6 / 6               | COPERTURA PROVVISORIA IMPALCATO eseguita per garantire la protezione totale dell' ipogeo tale da preservare il sito dalle piogge per tutta la durata dei lavori, realizzata con t ... ventuali sottomisure in legno per ancoraggio, il nolo per tutta la durata dei lavori, e lo smontaggio ad opera ultimata.   |            |        |       |        |          |          |           |
| 20/06/2017          | copertura su tutto l'impalcato                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00       | 10,00  | 7,400 |        | 74,00    |          |           |
|                     | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |        |       |        | 74,00    | 35,00    | 2'590,00  |
| 7 / 7               | SCAVO A MANO da eseguirsi con particolare cura per la rimessa in                                                                                                                                                                                                                                                 |            |        |       |        |          |          |           |
|                     | <b>A R I P O R T A R E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |        |       |        |          |          | 13'712,10 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA   | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIMENSIONI           |                      |                         |                         | Quantità                     | IMPORTI  |           |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------|-----------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | par.ug.              | lung.                | larg.                   | H/peso                  |                              | unitario | TOTALE    |
|                       | <b>R I P O R T O</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |                         |                         |                              |          | 13'712,10 |
| 20/06/2017            | luce di strutture originarie, da effettuarsi anche in difficile condizioni operative. Compresa l'accurata pulizia d ... o dello scavo. Valutato in sezione effettiva ed escluso il rinterro. Eseguito sia all'interno che all'esterno del sito<br>scavo perimetrale esterno<br>zona antistante le pareti a est e a nord<br>zona antistante le pareti a ovest e sud<br>superficie di calpestio interna                                                                                                                                                                                      | 2,00                 | 9,50<br>5,00<br>6,50 | 1,000<br>1,000<br>4,000 | 0,600<br>0,600<br>0,600 | 11,40<br>3,00<br>15,60       |          |           |
|                       | <b>SOMMANO mc</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |                         |                         | 30,00                        | 205,00   | 6'150,00  |
| 8 / 8<br>20/06/2017   | REVISIONE GENERALE PARAMENTO MURARIO E COPERTURA IN PIETRA di qualsiasi natura e dimensione interni ed esterni da eseguire a qualsiasi altezza , avendo cura di conservare la patina ... e superficiale dei depositi con scarsa aderenza al substrato presenti sull'intera superficie, a mezzo d'aria compressa.<br>Revisione paramento murario, prospetti nord e sud<br>prospetti a est e ovest (misure medie per l'altezza)<br>superficie della copertura                                                                                                                                | 2,00<br>2,00<br>1,00 | 5,00<br>7,25<br>7,25 | 4,930                   | 2,000<br>1,700          | 20,00<br>24,65<br>35,74      |          |           |
|                       | <b>SOMMANO mq</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |                         |                         | 80,39                        | 16,00    | 1'286,24  |
| 9 / 9<br>20/06/2017   | TRASPORTO A RIFIUTO alle pubbliche discariche di materiali proveniente da scavi, demolizioni e tagli di muratura, da effettuare con qualsiasi mezzo ed a qualunque distanza, compreso il carico e scarico a mano sui mezzi di trasporto.<br>Allontanamento materiale di risulta non reimpiegabile a stima                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |                         |                         | 36,00                        |          |           |
|                       | <b>SOMMANO mc</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |                         |                         | 36,00                        | 65,00    | 2'340,00  |
| 10 / 10<br>20/06/2017 | SCARNITURA, STUCCATURA E STILATURA dei giunti di 10 murature in conci di tufo o di pietra con filari di altezza superiore a cm. 25 con malta idraulica a basso contenuto di sali, ca ... alta idraulica ed eventuale materiale di riempimento ( per uno strato di livellamento), tra elementi e parti adiacenti.<br>Vedi voce n° 8 [mq 80.39]                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |                         |                         | 80,39                        |          |           |
|                       | <b>SOMMANO mq</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |                         |                         | 80,39                        | 60,00    | 4'823,40  |
| 11 / 11<br>20/06/2017 | CONSOLIDAMENTO E RICOMPOSIZIONE anche a cucì - scuci di paramento murario compreso la copertura eseguito con impasto di malta a base di calce idraulica naturale e polvere di pie . ... l trasporto nella diversa ubicazione. Operazione eseguibile su tutti i tipi di pietra, da valutare al singolo frammento.<br>Intervento sul prospetto sud localizzato con i punti da 1 a 4<br>Intervento sul prospetto est localizzato con i punti da 5 a 7<br>Intervento sul prospetto ovest localizzato con i punti da 8 a 16<br>Intervento sul prospetto nord localizzato con i punti da 16 a 23 |                      |                      |                         |                         | 4,00<br>3,00<br>9,00<br>7,00 |          |           |
|                       | <b>SOMMANO cadauno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                         |                         | 23,00                        | 125,00   | 2'875,00  |
| 12 / 12<br>20/06/2017 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIETRA DA TAGLIO per la formazione di elementi architettonici a sagoma semplicemente squadrate per architravi e stipiti e simili da collocare a quasi ... a di polvere di pietra e grassello di calce viva. da misurarsi asul minimo parallelepipedo circoscritto a ciascun pezzo.<br>Ricostruzione dell' apertura ingresso lato sud<br>stipite da integrare con pezzi opportunamente sagomati<br>architrave                                                                                                                                                  | 1,00<br>1,00<br>1,00 | 0,30<br>0,30<br>0,30 | 0,200<br>0,200<br>0,200 | 1,700<br>1,300<br>1,400 | 0,10<br>0,08<br>0,08         |          |           |
|                       | <b>SOMMANO mc</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |                         |                         | 0,26                         | 2'300,00 | 598,00    |
| 13 / 13               | FORMAZIONE COPERTINA DI PROTEZIONE eseguita su qualsiasi struttura roccia di sedime, fondazioni o muratura in elevazione,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |                         |                         |                              |          |           |
|                       | <b>A R I P O R T A R E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                         |                         |                              |          | 31'784,74 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DIMENSIONI             |                      |                         |                | Quantità               | IMPORTI  |            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|------------------------|----------|------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | par.ug.                | lung.                | larg.                   | H/peso         |                        | unitario | TOTALE     |
|                     | <b>R I P O R T O</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                      |                         |                |                        |          | 31'784,74  |
| 20/06/2017          | compopsta da un primo strato con impasto di calce idrau... .. uadro per ogni cm di spessore.<br>zona perimetrale dell'ipogeo copertina a ridosso dell'attacco fondazione piano di sedime<br>pareti lati nord - est n. 2 x spessore medio di 5 cm<br>pareti lati ovest e sud, n. 2 spessore mediio di 5 cm<br>copertina sulla muratura a doppio paramento spessore medio 5 cm                                       | 10,00<br>10,00<br>5,00 | 9,00<br>5,00<br>7,50 | 0,500<br>0,500<br>0,180 |                | 45,00<br>25,00<br>6,75 |          |            |
|                     | SOMMANO cm/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                      |                         |                | 76,75                  | 15,00    | 1'151,25   |
| 14 / 14             | FORMAZIONE DI AREA DI RISPETTO ESEGUITO CON UNO STRATO DI RIEMPIMENTO IN GHIAIA di mare o fiume da realizzare nella zona circostante l' ipogeo per una larghezza di un metro e una p ... m. Compreso il trasporto lo spandimento e qualsiasi altro onere e magistero<br>fascia perimetrale a ridosso delle murature<br>prospetti est e nord<br>prospetti sud e ovest                                               | 2,00<br>2,00           | 9,50<br>5,00         | 1,000<br>1,000          | 0,150<br>0,150 | 2,85<br>1,50           |          |            |
| 20/06/2017          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                      |                         |                | 4,35                   | 85,00    | 369,75     |
| 15 / 15             | FORNITURA E POSA IN OPERA DI METODO DEUMIDIFICANTE AQUAPOL per il prosciugamneto definitivo dei muri soggetti a patologia di umidità di risalita capillare, basata sull'utilizzo de ... ll'umidità per risalita capillare e garanzia sul funzionamento del dispositivo di 20 anni - per superfici sino a 50 mq.<br>Intervento sulle murature perimetrali dell'ipogeo                                               |                        | 25,00                |                         | 2,000          | 50,00                  |          |            |
| 20/06/2017          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                      |                         |                | 50,00                  | 128,00   | 6'400,00   |
| 16 / 16             | RIMOZIONE E RISISTEMAZIONE DI BASOLE IN PIETRAME CALCAREO, con picchettatura delle stesse, previa realizzazione del sottofondo con materiale arido e sigillatura degli interstizi.<br>ricostruzione pavimentazione circostante la chiesa                                                                                                                                                                           |                        |                      |                         |                | 145,00                 |          |            |
| 20/06/2017          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                      |                         |                | 145,00                 | 85,00    | 12'325,00  |
| 17 / 17             | FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE DI PIETRA calcarea dura proveniente dalle cave di Soletto, previa accettazione della D.L.,aventi spessore di cm 4 delle dimensioni tra 15-30 ... .. enti di basolato esistente nella zona oggetto di intervento per l'adeguamento alla nuova pendenza della pavimentazione.<br>Pavimentazione dell' area circostante l'ipogeo                                                  |                        |                      |                         |                | 197,00                 |          |            |
| 20/06/2017          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                      |                         |                | 197,00                 | 165,00   | 32'505,00  |
| 18 / 18             | RICOSTRUZIONE DI VECCHIE MURATURE A SECCO su manufatti verticali o inclinati di qualsiasi forma planimetrica, con pietrame in loco ( o da cave di prestito) con o senza malta cement ... canico perchè situato in zona disagiata e priva di adeguate strutture viarie. Muro con altezza max fuori terra 1,50 mt.<br>Muratura a secco esistente zona circostante l'ipogeo                                           |                        | 46,00                | 0,700                   |                | 32,20                  |          |            |
| 20/06/2017          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                      |                         |                | 32,20                  | 130,00   | 4'186,00   |
| 19 / 19             | FORMAZIONE DI MURI A SECCO in pietrame di calcare duro, proveniente da cave locali, compresa la rimozione e messa in opera di quelli crollati o pericolanti necessari per l'esecuz . ... a perfetta regola d'arte che sarà computato con la sola esclusione delle traverse di coronamento a conteggiarsi a parte.<br>delimitazione area sulla via Aldo Moro<br>delimitazione area confinante con i fondi limitrofi |                        | 303,00<br>48,00      | 0,600<br>0,600          | 1,200<br>1,200 | 218,16<br>34,56        |          |            |
| 20/06/2017          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                      |                         |                | 252,72                 | 189,00   | 47'764,08  |
|                     | <b>A R I P O R T A R E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                      |                         |                |                        |          | 136'485,82 |



| Num.Ord.<br>TARIFFA   | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE     |
|                       | <b>R I P O R T O</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        |          |          | 141'971,85 |
|                       | <b>LAVORI DI RESTAURO AFFRESCHI CENTOPIETRE (SpCat 2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |       |        |          |          |            |
| 24 / 24<br>20/06/2017 | DISINFESTAZIONE mediante applicazione di biocida ( erbicida) e successiva accurata rimozione manuale di macro piante con pinza a becco largo, dopo 48 ore, previa inumidazione della radice senza arrecare danno al piano di calpestio originale.<br>superficie pittorica                                                                          |            |       |       |        | 0,36     |          |            |
|                       | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |       |        | 0,36     | 40,12    | 14,44      |
| 25 / 25<br>20/06/2017 | PRECONSOLIDAMENTO delle superfici litiche interessate da fenomeni di distacco, scrsa adesione e pericolo di caduta. Le parti sensibilmente distaccate dal supporto murario retrostan ... ci di malta a dase di calce idraulica del tipo NHL 3.5 sotto squadro, e nel punto di maggior rischio e scarsa planarità.<br>superficie con pitture murali |            |       |       |        | 20,93    |          |            |
|                       | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |       |        | 20,93    | 74,35    | 1'556,15   |
| 26 / 26<br>20/06/2017 | FISSAGGIO PRELIMINARE E PROVVISORIO DELLE SUPERFICI DIPINTE E/O DECORATE. Le parti sensibilmente distaccate dal supporto murario retrostante saranno fatte riaderire con velinatura ... gli oneri relativi alla successiva rimozione della velinatura ed eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici.<br>pitture murali                  |            |       |       |        | 7,17     |          |            |
|                       | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |       |        | 7,17     | 74,35    | 533,09     |
| 27 / 27<br>20/06/2017 | RIMOZIONE DEPOSITI SUPERFICIALI incoerenti o parzialmente coerenti (quali terriccio ect.) a secco, con pennelli e spazzole a setola morbida. L'intervento riguarderà tutte le superf ... one in malta; durante le operazioni si avrà cura di asportare le parti pulverulenti dei licheni senza rimuovere le ife.<br>superficie con pitture murali  |            |       |       |        | 59,81    |          |            |
|                       | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |       |        | 59,81    | 13,82    | 826,57     |
| 28 / 28<br>20/06/2017 | OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO DI FESSURE, MANCANZE PROFONDE E SACCHE di vuoto con strato di profondità e idoneo materiale di riempimento costituito da miscela di malta idraulica di ... icolante idroalcolica** e successiva disinfestazione delle cavità con lavaggi di prodotto biocida in soluzione acquosa.<br>superficie con pitture murali   |            |       |       |        | 8,76     |          |            |
|                       | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |       |        | 8,76     | 1'632,82 | 14'303,50  |
| 29 / 29<br>20/06/2017 | DISINFEZIONE DI SUPERFICIE LAPIDEA interessata dal diffuso attacco biologico mediante applicazione di biocida, successivi lavaggi per eliminare il prodotto ove necessario, accurata ... su indicazione della D.L. e dell'Alta Sorveglianza: Inclusi oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti.<br>superficie lapidea             |            |       |       |        | 38,87    |          |            |
|                       | SOMMANO mq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |       |        | 38,87    | 160,37   | 6'233,58   |
| 30 / 30<br>20/06/2017 | MICROSTUCCATURA delle parti superficiali con calce idraulica e inerti idonei, dei lembi perimetrali, delle intercapedini laterali delle varie stratificazioni presenti, anche nei ca ... enti e degradate con consolidante a base di silicato d'Etile ed agenti preservanti, in soluzione di Alcool Isopropilico.<br>superficie pitture murali     |            |       |       |        | 23,92    |          |            |
|                       | <b>A R I P O R T A R E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |       |        | 23,92    |          | 165'439,18 |



[illegible]