



COMUNE di PATU'

Provincia di LECCE

PROPRIETA':

Comune di Patù con sede in via G. Romano, 65 - 73053 Patù (LE)

Codice Fiscale: 81003250750 - P.IVA: 02338850759

SINDACO:

ABATERUSSO Gabriele, nato a Gagliano del Capo il 17.12.1981

Codice Fiscale: BTR GRL 81T17 D851B

OGGETTO:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE

Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni - FSC 2014/2020

DELIBERA CIPE N. 14/2019 - CODICE CUP: G67H19001940001 - IMPORTO € 168.000,00

ALL.

4

Stima degli oneri della sicurezza

ESECUTIVO

IL PROGETTISTA:

Geom. Cosimo ROSAFIO

Data: 30 Marzo 2022

Geom. Cosimo ROSAFIO

via F. Cavallotti, 45 - 73053 Patù (LE)

e_mail: cosros@tiscali.it - cosimo.rosafio@geopec.it

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE
Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni -
FSC 2014/2020
DELIBERA CIPE N. 14/2019 - CODICE CUP: G67H19001940001 -
IMPORTO € 168.000,00

COMMITTENTE: Comune di Patù con sede in via G. Romano, 65 - 73053 Patù (LE) Codice
Fiscale: 81003250750 - P.IVA: 02338850759

Data,

IL TECNICO
Geom. Cosimo ROSAFIO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 S.002.007	Segnali con scritta di pericolo, realizzati in alluminio, con spessore di 0,5mm. Dimensioni mm 350x125.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	11,32	45,28
2 S.002.008.a	Segnali di divieto di forma quadrata, costruiti in polipropilene serigrafato. Resistenti agli agenti atmosferici, adatti per uso interno ed esterno. Delle dimensioni di mm 200 per lato					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	15,20	60,80
3 S.002.010.b	Kit in conformità al D.M. 388 ALL. 1, indicato per luoghi di lavoro con tre e più lavoratori. La dotazione è costituita da:1 copia Decreto Min 388 del 15/07/2003, 3 Confezioni di c ... opio, 5 Paia guanti sterili, 3 bustine GEL per ustioni gr.3,5, 1 manuale pronto soccorso multilingua. Per ogni valigetta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	215,00	215,00
4 S.003.021.b	Esecuzione di recinzione provvisoria di cantiere sui confini dell'area destinata alla costruzione, con lamiere ondulate, o rete metallica a pannelli modulari assemblabili di alte ... a finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Recinzione con rete metallica zincata					20,00		
	SOMMANO mq					20,00	16,50	330,00
5 NPA-Sic. 01	Onere a corpo per il contrasto della diffusione e il contagio del virus Covid 19, per l'intera durata dei lavori comprendente: - cartellonistica di avvertimento o indicazione pro ... trile incluso smaltimento. Quanto altro necessario per il contrasto della diffusione e il contagio del virus Covid 19.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	898,92	898,92
	Parziale LAVORI A CORPO euro							1'550,00
	T O T A L E euro							1'550,00
	Data,							
	Il Tecnico Geom. Cosimo ROSAFIO							

	A R I P O R T A R E							